

基本参数

储存期	18个月	包装	桶装	保质期	18个月
表干时间	≤2小时	产地	广东	供货地	华南地区
级别	一级	耐碱性	强	耐水性	好
耐洗擦性	强	施工性	优	颜色	各色
用途	混凝土用	遮盖力	强	品牌	箭牌漆
单件净重	25KG	干燥时间≤	2h	按溶剂类型分	水性漆
液态类型	水性漆	每公斤涂刷...	12-13㎡	成膜物性质	有机无机复合
理论使用年限	10年				

箭牌真石漆一种装饰效果酷似大理石、花岗岩，主要采用各种颜色的天然石粉配制而成的**建筑涂料。真石漆装修后的建筑物，具有天然真实的自然色泽，给人以高雅、和谐、庄重之美感。适合于各类建筑物的室内外装修。特别是在曲面建筑物上装饰，可以收到生动逼真，回归自然的功效。

产品特点

- 1, 高效防火、防水、耐酸碱。
- 2, 耐污染性能优越。
- 3, 粘接力强、耐刷洗、永不褪色。
- 4, 质量轻、对基面没有负荷。
- 5, 无毒、无味、绿色产品。
- 6, 不受基面造型影响、可适用于各种基面类型。
- 7, 低碳环保技术，新工艺、新材料、节能高效。

施工工艺

产品用途

适用于各类型建筑物墙面的装饰，特别推荐用于各种造型复杂的墙面及雕塑。

品质参数

成分：硅丙乳液、天然石粉、助剂 颜色：除标准色外，可配制近似颜色
干燥时间：表干小于或等于 2 小时 重涂大于或等于 4 小时 (25 摄氏度 75%RH)
耐洗刷性：大于或等于 3000 次 耐人工老化 (QUV):大于或等于 500 小时

施工指导

施工工具：滚筒、喷枪 稀释材料：清水：稀释量：0-2%

工具清洗：施工后立即用清水清洗

施工条件：墙体温度不低于 5 摄氏度，空气湿度不大于 85%

参考用量：3KG-5KG/平方（涂布量视底材疏密度不同及涂膜厚度不同而变化）

使用前搅拌均匀，喷涂真石漆根据不同花纹效果要求，选择喷嘴和气压。

施工流程

墙面处理->批刮腻子打磨->箭牌透明底漆一遍->箭牌真石漆->箭牌罩光漆。

施工处理

保养期 7 天（25 摄氏度）低温应适当延长

贮存条件

密闭存于 0-35 摄氏度阴凉干燥处

包装规格

25KG/桶，75KG/桶

基面要求

新建墙面：清除表面灰尘油腻和松散泥灰，如果有孔隙及时修补，确保墙面清洁干燥和平整。重涂墙面：铲除旧墙面不牢固的漆膜，清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，清洗并彻底干燥。确保预涂基材含水率小于 10%，PH 值小于 10。预涂基材表面必须牢固、干燥、清洁、平整和无松脱物质。

注意事项

请务必于使用前仔细阅读相应产品施工说明；
实际施工面积会因施工方法表面粗糙及施工环境而有所差异；
过度稀释会降低漆膜性能；
注意施工的场地清洁卫生，油漆勿溅入眼里。

施工规范

1

搭脚手架或者安装吊篮

钢管扣件

按搭脚手架的规范进行操作

每层层高范围：1.8~2.0 米

每横线尽量与横分格线重合

墙距：0.4 米

2

成品保护

美纹纸、报纸等

将窗框和玻璃用美纹纸和报纸贴好

将不能受污染的结构保护起来，以免施工时受污染

3

基面处理

PH 试纸、有机溶剂、灰刀**等

新水泥基面要养护 28 天以上；铲除空鼓部位；填平不平整部位；清除杂志、油污及脱模板剂等。

基面的 PH 值小于 10.

表面必须坚实、干净、干燥平整

水泥勾缝线应顺直

4

涂刷底漆

喷枪、滚筒、毛刷

涂刷时要均匀、不能漏涂

底漆必须完整覆盖整个基面，不得有漏涂的现象

5

铺设分隔勾缝粘贴带

美纹纸、墨斗、直尺等

底漆要完全干透，勾缝线及分格大小应一致

勾缝线要顺直、大小要一致

分格大小要一致

6

喷涂石头漆（质感漆）

空压机、漏斗、喷枪、批刀

施工前要充分搅拌均匀，施工时大小浮点要一致，涂层厚薄要均匀，不露底，施工交接处尽量在分隔缝或窗边。

涂层厚度：1.5-2.5 毫米（或按要求而定）

涂膜的浮点大小一致且分布均匀。

涂抹厚度要均匀完全覆盖基面，不能露底。

7

撕除勾缝线粘贴带

在主漆涂膜未表干前立即撕除勾缝线粘贴带

勾缝线边缘的石头漆涂层没有锯齿状、没缺陷且整齐

8

表面打磨

砂纸

石头漆涂膜要完全干透，打磨时用力要均匀

打磨掉涂膜表面的浮砂及砂粒锐角

9

喷涂罩面漆

空压机、下壶喷枪

施工时涂膜一次喷涂不能厚且要均匀，不能漏涂

面漆涂膜厚度要均匀

涂膜不能有流挂现象

10

检测验收

对施工完后的墙体面进行检查，完毕后向甲方提出验收申请

完全符合甲方要求